

Przedmiar robót

Roboty malarsko - remontowe w budynku Urzędu Gminy w Sieradzu

Data: 2021-06-29

Budowa: Roboty malarsko - remontowe w budynku Urzędu Gminy w Sieradzu

Obiekt: Urząd Gminy w Sieradzu

Zamawiający: Urząd Gminy Sieradz ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Wiesław Olczyk upr. bud. nr 76/01/WŁ

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 I Etap - pomieszczenia piętra, klatka schodowa i łącznik			
1.1 KNRW 401/818/2 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1,0-m2 w jednym miejscu, winyleum	15		m2
1.2 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	389,32		m2
1.3 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 1823,82-421,75-66-82,0 = 1 254,07 1 254,07	~1 254,07		m2
1.4 KNRW 401/1209/14 (1) Malowanie farbą olejną listew przyściennych, 1-krotne - analogia			
1.3 8,98*2+8,88*2-3*0,9-2*1,8 = 29,42			
1.4 4,52*2+6,35*2-1,8-0,9 = 19,04			
1.5 2*3+2*1,99-0,9 = 9,08			
1.6 2*3,37+2*6,35-2*0,9 = 17,64			
1.7 2*2,8+4*1,8-4*0,9 = 9,2			
1.9 2*4,39+2*3,95-0,9 = 15,78			
1.10 2*3,95+2*4,52-0,9 = 16,04			
1.15 2*4,85+2*1,3-3*0,9 = 9,6			
1.19 2*2,15+2*3,42-3*0,9 = 8,44			
1.21 2*4,85+2*3,42-0,9 = 15,64			
1.22, (2*4,85+2*3,49)-2*0,9 = 14,88			
1.24, 1.25 2*(2*4,85+2*3,85)-2*0,9 = 33,0			
1.26, (2*4,85+2*3,53)-2*0,9 = 14,96			
212,72	~212,720		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.5 KNNR 2/1401/5						
Malowanie tynków, farbą lateksową bez gruntowania, 2-krotne						
1.1	$(6,6*2+6,2*2)*3,32+39,29-1,8*2,7$	=	119,422			
1.3	$3,32*(8,98*2+8,88*2)+6*0,25*1,8+4,8*0,25+48,06-0,9*2*3-1,8*2,7-1,8*2,1-1,2*1,8*2-2,4*1,8$	=	147,8704			
1.4	$3,32*(4,52*2+6,35*2)+6*0,25+28,57-1,8*2,1-1,8*2,4$	=	94,1468			
1.5	$3,32*(1,99*2+2*3)+0,25*3,6+5,72-1,2*1,2-0,9*2$	=	36,5136			
1.6	$3,32*(2*6,35+3,37*2)+6*0,25-2,4*1,8-0,9*2*2+21,38$	=	79,5008			
1.7	$3,32*(2*1,8+2*2,93)+5,94-2*0,9*2$	=	33,7472			
1.8	$1,02*(2*1,8+2,8*2)+5,04+4,2*0,25-0,9*2$	=	13,674			
1.9	$3,32*(4,39*2+2*3,95)+17,10+6*0,25-2,4*1,8-0,9*2$	=	67,8576			
1.10	$3,32*(4,52*2+3,95*2)+17,88+6*0,25-0,9*2-2,4*1,8$	=	69,5008			
1.11	$3,32*(4,05*2+6,35*2)+26,86-2*0,9*2-1,92*2*3,32-2,15*3,32-2,45*3,32$	=	64,2952			
1.12	$6,35*3,32+5,90*2*3,32-2,1*1,5+3,32*(2,53*2+2,38*2)-1,18*2+12,26$	=	99,6104			
1.13	$3,32*(2,52*2+2,15*2)+5,61+4,5*0,25-0,9*1,8-0,9*2$	=	34,3238			
1.14	$3,32*(2,15*4)+4,62-0,9*2$	=	31,372			
1.15	$3,32*(4,85*2+1,3*2)+6,31-4*0,9*2$	=	39,946			
1.16	$1,02*(2,68*2+2,3*4)+5,21-0,9*2*2$	=	16,4612			
1,17	$1,02*(2,68*2+2,43*2)+5,87-0,9*2*2$	=	12,6944			
1.18	$3,32*(10,61*2+2,15)+24,00-7*0,9*2$	=	88,9884			
1.19	$3,32*(2,15*2+3,42*2)+6,69-3*0,9*2-1,2*1,8+4,8*0,25$	=	37,3148			
1.21	$1*(3,32*(2*4,85+2*3,42)+16,56+6*0,25-2,4*1,8-0,9*2)$	=	66,8528			
1.22,	$(3,32*(4,85*2+3,49*2)+16,87+6*0,25-0,9*2-2,4*1,8)$	=	67,6276			
1.24, 1.25	$2*(3,32*(4,85*2+3,85*2)+16,78+6*0,25-0,9*2-2,4*1,8)$	=	139,856			
1.26	$(3,32*(4,85*2+3,53*2)+16,87+6*0,25-0,9*2-2,4*1,8)$	=	67,8932			
2.2	$32,39+0,64*(10,24*2+3,32*2)$	=	49,7468			
2.1.	$11,70+3,32*(6,35+2,38*2)$	=	48,5852			
2.3	$2,03*(6,35*2+4,23*2)+15,29+4,55*3,89*2$	=	93,6438			
			1 621,4448	~1 621,44		m2
1.6 KNRW 401/1216/1						
Zabezpieczenie podłóg i mebli folią						
	$511,91-90,16-16,56-32,4$	=	372,79			
			372,79	~372,790		m2
1.7 odsunięcie mebli i ponowne ustawienie						
				1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.8 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku $0,43 \cdot (15 \cdot 2,4 + 8 \cdot 1,2) + 0,3 \cdot (35,3 \cdot 2 + 22,73 \cdot 2) =$	$\frac{54,426}{54,426}$	~54,43	m2
1.9 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	54,43		m2
2 II Etap - pomieszczenia parteru			
2.1 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	405,71		m2
2.2 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	1 619,0		m2
2.3 KNRW 401/1209/14 (1) Malowanie farbą olejną listew przyściennych, 1-krotne - analogia			
05 $2 \cdot 3,5 + 2 \cdot 6,35 - 0,9 =$ 18,8			
06 $2 \cdot 6,35 + 2 \cdot 3,85 - 0,9 =$ 19,5			
07 $2 \cdot 6,35 + 2 \cdot 3,79 - 0,9 =$ 19,38			
08 $2 \cdot 3,85 + 2 \cdot 2 - 0,9 =$ 10,8			
09 $2 \cdot 4,23 + 2 \cdot 3,85 - 0,9 =$ 15,26			
010 $2 \cdot 3,95 + 2 \cdot 4,08 - 0,9 =$ 15,16			
011 $2 \cdot 3,95 + 2 \cdot 3,48 - 0,9 =$ 13,96			
016 $2 \cdot 4,85 + 2 \cdot 1,3 - 4 \cdot 0,9 =$ 8,7			
020, 021 $(2 \cdot (2 \cdot 4,85 + 2 \cdot 3,41) - 0,9) =$ 32,14			
022, 023 $(2 \cdot (2 \cdot 4,85 + 2 \cdot 3,48) - 0,9) =$ 32,42			
024, 025 $(2 \cdot (2 \cdot 4,85 + 2 \cdot 3,67) - 0,9) =$ 33,18			
026 $2 \cdot (2 \cdot 4,85 + 2 \cdot 3,53) - 0,9 =$ 32,62			
027			
251,92	~251,920		m