

Decyzja Nr 3/2014

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 80 ust. 1 i art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) a także § 3 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PPHiU Menos Sp. z o.o. ul. Bakalarska 24 w Warszawie Zakład Przetwórstwa Ryb w Dzigorzewie 8, z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowania ryby żywej wraz z systemem oczyszczania wody oraz wydzieloną częścią biurową i budynku przetwórstwa ryb wraz z wydzieloną częścią biurową na działce o nr ewid. 271/2 w Dzigorzewie gmina Sieradz i po wydaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Orzekam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określam warunki tej realizacji

I Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

1. Zamierzenie polegać będzie na budowie budynku magazynowania ryby żywej z wydzieloną częścią biurową i systemem oczyszczania wody oraz budowie budynku przetwórstwa ryb z wydzieloną częścią biurową.
2. Wyposażenie budynków zgodnie z profilem działalności zakładu, w tym przede wszystkim w jedną komorę wędzarniczą.
3. Wykonanie ujęcia wód podziemnych i montaż urządzenia do poboru tych wód.
4. Wykonanie modułów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do poboru energii elektrycznej w przypadku niemożliwości produkcji energii w modułach, np. w przypadku niskiego nasłonecznienia.

II Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania

1. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dnia.
2. Zaplecze budowy (miejsce gromadzenia materiałów, odpadów, sprzętu i postoju pojazdów) zlokalizować w pobliżu istniejących na terenie inwestycji budynków tj. w części północno – wschodniej działki.
3. Ruch pojazdów związanych z obsługą zakładu w fazie eksploatacji winien odbywać się wyłącznie w porze dnia.

4. Otwory wentylacyjne w projektowanych dwóch budynkach należy zabezpieczyć kratkami metalowymi.
5. Surowiec do produkcji w postaci śniętych ryb przesypanych lodem łuskowym należy magazynować wyłącznie wewnątrz budynku, w magazynie surowca na paletach lub półkach w temp. od 0° do 2° C, w ilości dostosowanej do dziennej zdolności przerobowej zakładu.
6. Gotowe wyroby rybne należy przechowywać w temperaturze od 4° do 6° C.
7. Wodę na cele magazynowania ryb żywych pobierać z istniejącej na działce objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach studni ujmującej wody z utworów górnokredowych, zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Wodę na cele bytowe i przetwórstwa ryb należy pobierać poprzez przyłącze do sieci wodociągowej.
8. Powstające w czasie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe należy odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.
9. Powstające w czasie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki przemysłowe należy odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.
10. Wodę z basenów magazynowych dla ryb należy oczyszczać z systemem filtracji mechanicznej i biologicznej, który pozwoli na odzysk wody na poziomie 98%. Pozostałe 25 % w postaci ścieku przemysłowego kierować do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez gestora sieci kanalizacyjnej.
11. Powstające na terenie inwestycji wody opadowe z dachów należy rozprowadzać powierzchniowo na terenie działki. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych należy podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych i gromadzić w szczelnym betonowym zbiorniku. Podczyszczone wody opadowe należy wykorzystywać do zmywania powierzchni terenów utwardzonych. Do poboru tych wód należy wykorzystać pompę zatapialną.
12. Powstające na terenie inwestycji odpady należy gromadzić selektywnie w odpowiednio przystosowanych do tego celu pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych i przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania firmom zewnętrznym.
13. Materiał kategorii 3, stanowiący produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego należy magazynować w chłodni w temperaturze + 2° C w szczelnych pojemnikach. Odpady należy przekazywać firmom zewnętrznym do dalszego przetwarzania.
14. Istniejące 2 kotły VIGAZ o wydajności 80 kW i 60 kW należy użytkować zgodnie z podanymi poniżej warunkami:
 - kocioł VIGAZ o mocy 60 kW należy traktować jako kocioł awaryjny i użytkować jedynie w sytuacji gdy nie będzie możliwości użytkowania kotła VIGAZ o mocy 80 kW,
 - czas pracy kotła VIGAZ 80 kW nie powinien przekraczać 4380 h/rok,
 - spaliny z kotła VIGAZ 80 kW odprowadzać emitorem, którego wylot zlokalizowany jest na wysokości 4.5 m ppt, średnica wylotu ok. 0.2 m, wylot emitora otwarty,
 - w przypadku użytkowania kotła awaryjnego, spaliny odprowadzać emitorem, którego wylot zlokalizowany jest na wysokości 4.5 m ppt, średnica otworu 0.2 m, wylot emitora otwarty.
15. Istniejące na terenie zakładu dwie komory wędzarnicze należy użytkować zgodnie z podanymi niżej wskazówkami:
 - wędzenie w komorach winno odbywać się naprzemiennie. Wędzenie w jednej komorze winno ograniczyć się do czasu nieprzekraczającego 1040 h/rok,
 - powietrze z procesu wędzenia w istniejących komorach należy odprowadzać dwoma emitarami, których wylot zlokalizowany jest na wysokości min. 6.0 m ppt o średnicy 0.2 m, wylot emitora otwarty.
16. Dymogenerator nowoprojektowanej komory wędzarniczej należy eksploatować w taki sposób, aby cza emisji gazów i pyłów do atmosfery nie przekraczał 2080 h/rok.

17. Ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych na terenie inwestycji należy ograniczyć do pory dziennej.

III W dokumentacji wymaganej do wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska

1. Należy zaprojektować jedną komorę wędzarniczą firmy Doleschal Ultimatic z systemem cyrkulacji dymu do wędzenia ryb, która zapewni maksymalne stężenie związków organicznych w gazach odlotowych w przeliczeniu na C3+ na poziomie 50 mg/m^3 . Komora ma być wyposażona w klapy uniemożliwiające wydostawanie się dymu wędzarniczego do atmosfery w fazie określonej jako suszenie.
2. Należy zaprojektować emitor do odprowadzania powietrza z projektowanej komory wędzarniczej z wylotem zlokalizowanym na wysokości min. 9.0 m ppt, o średnicy ok. 0.2 m, wylot emitora otwarty.
3. W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych należy zaprojektować wodoodporne posadzki odporne na działanie środków dezynfekujących, zabezpieczające przed poślizgiem. Posadzki zaprojektować w taki sposób, aby ich konstrukcja ułatwiała spływanie wody do kratk ściekowych (nachylenie 1%, otwory nie większe niż 0.6 cm.) Ściany należy wyłożyć na całej wysokości płytkami glazurowanymi.
4. Na dachach projektowanych 2 budynków należy zaprojektować panele fotowoltaiczne, które będą źródłem energii elektrycznej.
5. Należy zaprojektować wokół budynku produkcyjnego zaprojektować betonowy pas ochronny o szerokości co najmniej 50 cm.
6. Zaprojektować 8 rzędów basenów magazynowych dla ryb z centralnie umieszczonym systemem filtracji i oczyszczania wody z basenów magazynowych, który pozwoli na odzysk wody na poziomie 98%.
7. Należy zaprojektować dwa stalowe zbiorniki na wodę.
8. Należy zaprojektować 11 agregatów chłodniczych, które posadowione będą jedynie na budynku przetwórstwa ryb na wysokości 1.0 m ppt, każdy o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 75 dB.
9. Należy zaprojektować separator do oczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych o nominalnym przepływie 82.5 l/s (w przypadku gdy zostanie zastosowany BY-PAS, nominalny przepływ separatora wynosić będzie 16.5 l/s).
10. Zaprojektować zbiornik do gromadzenia podczyszczonych wód opadowych z terenu inwestycji i pojemności co najmniej 762.3 m^3 . Betonowy zbiornik na wody opadowe zaprojektować jako zamknięty w celu zabezpieczenia przed wpadaniem i uwięzieniem w nim zwierząt.
11. Zaprojektować przyłączy do sieci wodociągowej.
12. Zaprojektować system sieci wodociągowej wewnętrznej w celu doprowadzenia wody ze studni głębinowej do budynku magazynowania ryby żywej.
13. Ogrodzenie od strony rowu zaprojektować w odległości min. 1.5 od rowu.

IV Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia **zachodzi** potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

V Przedsięwzięcie wymaga sporządzania analizy porealizacyjnej w przedmiocie oddziaływania inwestycji na środowisko:

- w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego:

Wędrzenie ryb

1. W analizie emisji substancji gazowych do powietrza atmosferycznego wykonanej w ramach analizy porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego eksploatacji.
2. Pomiary emisji substancji gazowych do powietrza atmosferycznego obejmować mają być prowadzone w czasie faktycznej i pełnej pracy instalacji.
3. Pomiary emisji substancji gazowych do powietrza atmosferycznego obejmować mają wszystkie operacje wędrzenia ryb, tj. pomiary prowadzić na istniejących emitorach odprowadzających powietrze z komory wędrzarniczej oraz projektowanym emitorze odprowadzającym powietrze z projektowanej komory wędrzarniczej.
4. Pomiary emisji substancji gazowych do powietrza atmosferycznego obejmować mają w szczególności takie substancje jak benzen, aceton, benzopiren, fenol, formaldehyd, metyloizbutyloketon, węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne.
5. Analiza porealizacyjna powinna być wykonana w terminie do 2 miesięcy od czasu uruchomienia instalacji, a wyniki analizy należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 4 miesięcy od dnia oddania obiektu do eksploataowania. Badania powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji, wydany przez PCA lub równoprawną jednostkę akredytującą.

Energetyczne spalanie paliw

1. W analizie emisji substancji gazowych do powietrza wykonanej w ramach analizy porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem w trakcie jego eksploatacji.
2. Pomiary emisji substancji gazowych mają być prowadzone w czasie faktycznej i pełnej pracy instalacji.
3. Pomiary emisji substancji gazowych do powietrza atmosferycznego obejmować mają energetyczne spalanie paliw, tj. pomiary należy prowadzić na istniejącym emitorze odprowadzającym z kotła VIGAZ o mocy 80 kW.
4. Pomiary emisji substancji gazowych do powietrza atmosferycznego obejmować mają w szczególności takie substancje jak: pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla.
5. Analiza porealizacyjna powinna być wykonana w terminie do 2 miesięcy od czasu uruchomienia instalacji, a wyniki analizy należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 4 miesięcy od dnia oddania obiektu do eksploataowania. Badania powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji, wydany przez PCA lub równoprawną jednostkę akredytującą.

W zakresie oddziaływania akustycznego na najbliższe zlokalizowane tereny chronione akustycznie

1. W analizie akustycznej wykonanej w ramach analizy porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z jego rzeczywistym oddziaływaniem w trakcie jego eksploatacji.
2. Pomiary emisji hałasu mają być prowadzone w granicach oddziaływania inwestycji na środowisko na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie w czasie faktycznej i pełnej pracy przedmiotowego przedsięwzięcia w porze dnia i nocy, przy

różnych warunkach atmosferycznych, w punktach charakterystycznych najbliższych położonych w kierunku przedmiotowej inwestycji w miejscach lokalizacji terenów chronionych akustycznie, w szczególności na działkach o nr ewid. 273/2 i 273/4 w Dzigorzewie.

3. Analiza porealizacyjna powinna być wykonana w terminie 6 miesięcy po oddaniu obiektu do użytkowania a wyniki analizy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do eksploatacji wraz z przedstawieniem projektowanych zabezpieczeń przypadku gdy z analizy wynikać będzie potrzeba dodatkowej ochrony terenów chronionych akustycznie. Badania powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji, wydany przez PCA lub równoprawną jednostkę akredytującą.

VI Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia **nie zachodzi** potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 10 sierpnia 2012 roku wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowania ryby żywej wraz z systemem oczyszczania wody oraz wydzieloną częścią biurową i budynku przetwórstwa ryb wraz z wydzieloną częścią biurową na działce o nr ewid. 271/2 w Dzigorzewie gmina Sieradz.

Do wniosku została załączona karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 i wypisy z ewidencji gruntów planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3, ust.2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W dniu 13 sierpnia 2012 roku Wójt Gminy Sieradz wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Następnie tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z dnia 28 sierpnia 2012 roku, znak: PPIS-ZNS.460.215.78.2012 uznał, iż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2012 roku, znak: WOOŚ.4240.685.2012.KL wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieradz, postanowieniem nr 9/2012 z dnia 17 września 2012 roku stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu a następnie postanowieniem nr 10/2012 z dnia

19 września 2012 roku zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na pismo mieszkańców Dzigorzewa z dnia 30 września 2012 roku, Wójt Gminy Sieradz stwierdził, że dopiero sporządzenie raportu pozwoli na ocenę stopnia uciążliwości projektowanej inwestycji w połączeniu z istniejącym zakładem na poszczególne elementy środowiska.

Po przedłożeniu w dniu 5 marca 2013 roku, przez Spółkę PPHiU Menos z Warszawy raportu oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Sieradz postanowieniem nr 4/2013 z dnia 13 marca 2013 roku podjął zawieszone postępowanie i wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o wydanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia. W obwieszczeniu, które ukazało się w dniu 13 marca 2013 roku, zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z opracowanym raportem oddziaływania na środowisko i składania uwag i wniosków.

W dniu 5 kwietnia 2013 roku wpłynęło pismo od pięciu mieszkańców Dzigorzewa wnoszące uwagi do sporządzonego raportu. Odpowiedź przekazano Panu Jackowi Franiakowi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z dnia 26 marca 2013 roku, znak: PPIS-ZNS.460.57.26.2013 zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia, a w dniu 17 września 2013 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji.

Wójt Gminy Sieradz, decyzją nr 7/2013 z dnia 31 października 2013 roku orzekł realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji. Od niniejszej decyzji odwołał się Pan Jacek Franiak, Pan Grzegorz Stasiak, Pani Anetta Kanicka i PPHiU „MENOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu decyzją z dnia 3 stycznia 2014 roku uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wójt Gminy Sieradz ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o wydanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia. W obwieszczeniu, które ukazało się w dniu 4 czerwca 2014 roku, podano do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.

W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsięwzięcie to rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb zlokalizowanego na działce nr 271/2 w Dzigorzewie gmina Sieradz, którego zakres obejmuje budowę budynku służącego do magazynowania ryby żywej oraz budynku przetwórstwa ryb. Otoczenie terenu stanowią tereny rolne z zabudową mieszkaniową – usługową i mieszkaniową. W chwili obecnej w zakładzie prowadzone jest przetwórstwo ryb gdzie po rozbudowie zdolność produkcyjna wzrośnie z 50 Mg do 1550 Mg wyrobów rocznie. Faza realizacji przedsięwzięcia związana będzie z zajęciem nowego terenu biologicznie czynnego. Zapotrzebowanie w wodę z ujęcia wód podziemnych, system oczyszczania wody będzie podobny jak obecnie zastosowany. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji na podstawie mowy z zarządcą sieci. Jako źródło energii elektrycznej zaprojektowano moduły fotowoltaiczne. Wody opadowe z terenów utwardzonych gromadzone będą w podziemnym szczelnym zbiorniku. Na terenie inwestycji odpady mają być gromadzone selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach z zakazem mieszania odpadów niebezpiecznych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku, nr 92 poz. 880 ze zm.) jednak w bezpośrednim sąsiedztwie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W najbliższej okolicy terenu inwestycji zlokalizowane są również:

- Obszar Specjalnej Ochrony Zbiornik Jezioro – w odległości ok. 2.4 km w kier. półn – zach,
- Rezerwat Półboru – w odległości ok. 7.3 km w kierunku wschodnim.

Inwestycja nie sąsiaduje z obszarami Natura 2000.

W prowadzonym postępowaniu analizowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz inne zgromadzone materiały.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. PPHiU Menos Sp. z o.o.
ul. Bakalarska 24, 02-212 Warszawa
Zakład Przetwórstwa Ryb w Dzigorzewie
2. Gmina Sieradz
3. Strony postępowania wg. odrębnego wykazu

.....



WÓJT
Jarosław Dąbmierczak

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku znak: RG.7624.7.2012.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowania ryby żywej wraz z systemem oczyszczania wody oraz wydzieloną częścią biurową i budynku przetwórstwa ryb wraz z wydzieloną częścią biurową na działce o nr ewid. 271/2 w Dzigorzewie gmina Sieradz

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie to rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb zlokalizowanego na działce nr 271/2 w Dzigorzewie gmina Sieradz, którego zakres obejmuje budowę budynku służącego do magazynowania ryby żywej oraz budynku przetwórstwa ryb. Otoczenie terenu stanowią tereny rolne z zabudową mieszkaniowo – usługową i mieszkaniową. W chwili obecnej w zakładzie prowadzone jest przetwórstwo ryb gdzie po rozbudowie zdolność produkcyjna wzrośnie z 50 Mg do 1550 Mg wyrobów rocznie. Faza realizacji przedsięwzięcia związana będzie z zajęciem nowego terenu biologicznie czynnego. Zapotrzebowanie w wodę z ujęcia wód podziemnych, system oczyszczania wody będzie podobny jak obecnie zastosowany. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji na podstawie mowy z zarządcą sieci. Jako źródło energii elektrycznej zaprojektowano moduły fotowoltaiczne. Wody opadowe z terenów utwardzonych gromadzone będą w podziemnym szczelnym zbiorniku. Na terenie inwestycji odpady mają być gromadzone selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach z zakazem mieszania odpadów niebezpiecznych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku, nr 92 poz. 880 ze zm.) jednak w bezpośrednim sąsiedztwie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W najbliższej okolicy terenu inwestycji zlokalizowane są również:

- Obszar Specjalnej Ochrony Zbiornik Jeziorsko – w odległości ok. 2.4 km w kier. półn – zach,
 - Rezerwat Półboru – w odległości ok. 7.3 km w kierunku wschodnim.
- Inwestycja nie sąsiaduje z obszarami Natura 2000.

WOJT
Jarosław Kozłowski