

KOSZTORYS OFERTOWY

Dąbrowa Wielka - Kozy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,3915		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie betonu grubości średnio 6cm.	m3	0,63		
3 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km	m3	0,63		
4 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - betonowej.	m2	315,75		
2		NAWIERZCHNIA				
5 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	707,25		
6 d.2	D-04.04.02b	Warstwa odcinająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5 - 4 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1091,17		
7 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S (KR-1) - warstwa grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1406,92		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej.	szt.	6,00		
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	