

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,011	km	0,011
2 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - betonowej. $5,7*2*3,5+(6*6-6*6*3,14*0,25)*4$	m2	70,86
2		NAWIERZCHNIA		
3 d.2	D-04.04.02b	Warstwa odcinająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - 4 cm grubości po zagęszczeniu 70,86	m2	70,86
4 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. $6*1,57*4*0,5+15,5*0,5$	m2	26,59
5 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S (KR-1) - warstwa grubości po zagęszczeniu 4 cm 70,86	m2	70,86
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej. 2	szt.	2,00