

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Dzierlin dz. nr 178, gm. Sieradz
INWESTOR : Krystyna i Ryszard Płachta
ADRES INWESTORA : Dzierlin 38, 98-200 Sieradz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mateusz Struski
DATA OPRACOWANIA : luty 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej					
1		Przyłącze kanalizacji sanitarnej			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m ³		
d.1	0210-03	nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	36.540	
		43.5*1.4*0.6			
				RAZEM	36.540
2	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01		m ³	2.610	
		43.5*0.1*0.6			
				RAZEM	2.610
3	KNNR 4	Nadsypka kanału z materiałów sypkich 30 cm	m ³		
d.1	1411-01		m ³	7.830	
	analogia	43.5*0.3*0.6			
				RAZEM	7.830
4	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1	0230-02	m w gruncie kat. IV	m ³	26.100	
		36.54-2.61-7.83			
				RAZEM	26.100
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt	m ³		
d.1	0108-07	kat. IV	m ³	10.440	
		2.61+7.83			
				RAZEM	10.440
6	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1	1308-02		m	71.460	
		71.46			
				RAZEM	71.460
7	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie	szt		
d.1	1417-02	rurą teleskopową	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-18	Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 150-250 mm metodą wi-	m		
d.1	0311-02	brową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV	m	26.000	
	analogia	26			
				RAZEM	26.000
9		Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000