

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Chojne, ul. Polna dz. nr 1033/4, gm. Sieradz
INWESTOR : Kamila Kałuziak
: Chojne, ul. Główna 30, gm. Sieradz
: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ : mgr. inż. Mateusz Struski
DATA OPRACOWANIA : luty 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Koszty zakup [Kz]	% M+Z(M)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M)+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys nr 2					
1		Kanalizacja grawitacyjna			
1	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1	1308-02	8.58	m	8.580	
				RAZEM	8.580
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0210-01	8.58*0.6*1.5	m ³	7.722	
				RAZEM	7.722
3	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01	8.58*0.1*0.6	m ³	0.515	
				RAZEM	0.515
4	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01 analogia	8.58*0.6*1.6	m ³	8.237	
				RAZEM	8.237
5	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt		
d.1	1417-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów spław- nych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m	m		
d.1	0120-06	8.58	m	8.580	
				RAZEM	8.580
2		Kanalizacja tłoczna			
7		Przydomowa przepompownia ścieków	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm	m		
d.2	0109-01/02	3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
9	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m ³		
d.2	0210-01	3.6*0.6*1.5	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
10	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.2	1411-01	3.6*0.1*0.6	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
11	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.2	0230-01 analogia	3.6*0.6*1.5	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
12	KNR-W 2-18	Zasuwki śr.32 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką	kpl.		
d.2	0210-01 analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: montaż trójnika wraz z re- dukcją.	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów spław- nych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m	m		
d.2	0120-06	3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
15		Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000