

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 64.59+33.16	m ² m ²	97.750	
				RAZEM	97.750
2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome 33.16	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
3	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 33.16	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe 64.59	m ² m ²	64.590	
				RAZEM	64.590
5	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 97.75	m ² m ²	97.750	
				RAZEM	97.750
6	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną 97.75	m ² m ²	97.750	
				RAZEM	97.750
7	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek 33.16	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome 33.16	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
9	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 33.16	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
10	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 33.16	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
11	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 33.16	m ² m ²	33.160	
				RAZEM	33.160
12	KNR AT-23 0216-03 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 23.32	m m	23.320	
				RAZEM	23.320
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne pow. do - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 8.8	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
14	KNR 2-02 1210-03 analogia	Demontaż krat 36.00	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
15	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłóvkowych 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafek ubraniowych 60	szt szt	60.000	
				RAZEM	60.000