

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – przedmiar robót

Świetlica wiejska Kłocko

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DOKOŃCZENIE ROBÓT DACHOWYCH UJĘTYCH W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM Z DNIA 27.02.2020 ROKU A NIE WYKONANYCH					
1	KNR 4-01	Obmurowanie krokwi cegłą ceramiczną	m ³		
d.1	0304-04	6.61	m ³	6.610	
				RAZEM	6.610
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - dwie warstwy (10 cm.+ 15 cm.) nad garażem i kotłownią	m ²		
d.1	0613-03	76.15	m ²	76.150	
				RAZEM	76.150
3	KNR 0-15II	Ekran z folii nad garażem i kotłownią	m ²		
d.1	0517-01	76.15	m ²	76.150	
				RAZEM	76.150
4	KNR 2-02	Ruszt nośny pod sufit podwieszany i pomost przełazowy z bali 8x16 w rozstawie co 80 cm.	m ²		
d.1	2007-02 analogia	211.33	m ²	211.330	
				RAZEM	211.330
2 UZUPEŁNIENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH I INIEKCJA					
5	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03	164.67+77.68+(71.47*2)	m ²	385.290	
				RAZEM	385.290
6	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryzalizowanej lub cem. -wap. o wilgotności do 15 % i grub. 41 cm (w sali jadalnej)	otw.		
d.2	0633-01	41/0.2	otw.	205.000	
				RAZEM	205.000
7	KNR 4-01	Tynki na wieńcach nie ujętych w poz. 1, 2, 3 (kuchnia, garaż, sala tańeczna)	m		
d.2	0705-02	16.27+14.29+22.25	m	52.810	
				RAZEM	52.810
8	KNR 2-02	Tynki na sufitach (w garażu i w kotłowni) po stropach TERIVA	m ²		
d.2	0803-06	76.15	m ²	76.150	
				RAZEM	76.150
3 PODŁOŻA I POSADZKI					
9	KNR 2-02	Podłoże z gruzobetonu gr. 10 cm. zatarte na ostro B-12 w jadalni i kotłowni	m ³		
d.3	1101-03	9.88+3.07	m ³	12.950	
				RAZEM	12.950
10	KNR 2-02	Izolacje poziome z papy i folii	m ²		
d.3	0607-01	129.50	m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
11	KNR 2-02	Wastwa wyrównawcza z betonu po wykonaniu ogrzewania podłogowego	m ²		
d.3	1102-01	129.50	m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
12	KNR 2-02	Dodatek za pogrubienie z 2 cm. do 6 cm.	m ²		
d.3	1102-03	129.50	m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
13	KNR 4-01	Zabetonowanie bruzd po kanalizacji sanitarnej	m		
d.3	0207-03	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
4 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 do kuchni i do sali jadalnej	szt.		
d.4	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	0,49	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych w kuchni, szatni, kotłowni i do sali tanecznej	m ³		
d.4		0.82+0.72+0.49+0.26	m ³	2.290	
				RAZEM	2.290
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami ceramicznymi w kuchni, w szatni, w kotłowni i w jadalni	m ³		
d.4	0304-03	1.31+0.66+0.28+0.55	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
17	KNR 0-19	Osadzenie okien PCV w kuchni, korytarzu przy WC i w kotłowni i sali tanecznej	m ²		
d.4	1023-06	(1.45*1.35)+(1.45*0.70)+(1.45*1.35)+(2*2.15*1.40)	m ²	10.950	
				RAZEM	10.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-19	Osadzenie drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych, wejściowych od południa i wejściowych do kotłowni (1.30*2.10)+(0.90*2.10)+(0.90*2.10)	m ²		
d.4	1024-06		m ²	6.510	
				RAZEM	6.510