

Znak sprawy: ZFZ.271.3.11.2023

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem dwóch altan z wykonaniem podestu z kostki brukowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, grilla ogrodowego, pieca chlebowego w miejscowości Ruda na terenie Gminy Sieradz, dz. Nr ew. 286/3.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - 1) Dostawę z montażem altany do integracji społeczności wiejskiej, wolnostojącej, w kształcie prostokąta o wymiarach 8,00 x 4,00 m i wysokości 3m o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej, pokrycie dachu altany płytą OSB i gontem bitumicznym. Konstrukcja dachu wsparta na słupach i usztywniona mieczami. Słupy posadzone na kotwach metalowych i prefabrykowanych stopach.
    - a) Dane techniczne
      - powierzchnia zabudowy 32,00 m<sup>2</sup>
      - powierzchnia użytkowa 32,00 m<sup>2</sup>
      - wymiary (dł./szer./wys.) 8,0 x 4,0 x 3,0 m
    - b) Fundamenty  
Słupy fundamentowe o wymiarach 60 x 60 cm oraz wysokości 30cm, wykonane z betonu C25/20 z zatopionymi w nich kotwami metalowymi z płaskownika 5x50 mm.
    - c) Dach  
Drewniana więźba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Pokrycie dachu z płyty OSB oraz gontu bitumicznego.
    - d) Słupy  
Słupy z drewna o przekroju 120x120 mm z drewna sosnowego.
    - e) Zabezpieczenie drewna przed warunkami atmosferycznymi  
Należy wykonać zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne, a następnie impregnatem barwiącym.

### Zdjęcie poglądowe



Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01  
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl  
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl

f) Wyposażenie altany

Ławy i stoły na dwóch dłuższych i jednym krótszym boku. 19mb ław szerokości 40cm oraz 17mb stołów szerokości 70cm.

Zdjęcie poglądowe



2) Dostawę z montażem altany, która stanowić będzie zabezpieczenie grilla oraz pieca chlebowego.

Altana wolnostojąca w kształcie kwadratu o wymiarach 4,00 x 4,00 m i wysokości 3m o konstrukcji drewnianej krokwiowej, pokrycie dachu altany płytą OSB i gontem bitumicznym. Konstrukcja dachu wsparta na słupach i usztywniona mieczami. Słupy posadzone na kotwach metalowych i prefabrykowanych stopach.

a) Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy 16,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa 16,00 m<sup>2</sup>
- wymiary (dł./szer./wys.) - 4,0 x 4,0 x 3,0 m

b) Fundamenty

Stopy fundamentowe o wymiarach 60 x 60 cm oraz wysokości 30cm, wykonane z betonu C25/20 z zatopionymi w nich kotwami metalowymi z płaskownika 5x50 mm.

c) Dach

Drewniana więźba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Pokrycie dachu z płyty OSB oraz gontu bitumicznego.

d) Słupy

Słupy z drewna o przekroju 120x120 mm z drewna sosnowego.

e) Zabezpieczenie drewna przed warunkami atmosferycznymi

Należy wykonać zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne, a następnie impregnatem barwiącym.



Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01  
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl  
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl

Zdjęcie poglądowe



f) Wyposażenie altany  
W altanie zmontowany zostanie grill oraz piec chlebowy.

3) Piec do chleba

Ogrodowy piec opalany drewnem przeznaczony na balkony, tarasy i do ogrodów do pieczenia pizzy, chleba, pieczeni, mięs z grilla, potraw gotowanych w naczyniach, itp.

Sklepienie wykonane w całości ze stali nierdzewnej umożliwiające osiągnięcie wysokich temperatur. Powierzchnia pieczenia wykonana z wymiennych płytek ogniotrwałych o grubości co najmniej 3 cm, drzwiczki. Izolacja z włókna ceramicznego. Piec z systemem odprowadzania dymu.

Dane techniczne:

- wymiary: ok. 82 x 68 x 120 cm
- wymiar z podstawą: ok. 82 x 68 x 200 cm
- czas nagrzania: +/- 15 minut
- ilość pizzy – 2
- ilość chleba – 2 kg
- powierzchnia pieczenia – ok. 60 x 50 cm
- paliwo – drewno

4) Grill ogrodowy

Grill betonowy z betonu o klasie wytrzymałości C35/45. Elementy betonowe wzmocnione stalą.

Palenisko z blachy pokryte farbą żaroodporną, ruszt ze stali nierdzewnej.

Ruszt grillowy wykonany z pełnych prętów stali nierdzewnej z regulacją na kilku poziomach.

Dane techniczne:

- wysokość grilla: ok. 210 cm
- szerokość grilla: ok. 110 cm
- głębokość grilla: ok. 70 cm
- wymiar rusztu: ok. 79 cm x 29 cm



Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01  
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl  
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl

### 3. Przedmiar robót

strona nr: 2

#### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Infrastruktura sołecka na plus</b>		
1	Element	<b>Altany</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż altany do integracji społeczności wiejskiej (z ławkami i stołami)	szt	1
1.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż altany	szt	1
1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca chlebowego	szt	1
1.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż grilla	szt	1
1.5	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,00*5,00+5,00*9,00		70,000000
		RAZEM:	m2	70,000000
1.6	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	70,00
1.7	KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	m2	70,00
1.8	KNR 231/104/4	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia	m2	70,00
1.9	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*6+9*2		48,000000
		RAZEM:	m	48,000000
1.10	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		48,00*0,20*0,20		1,920000
		RAZEM:	m3	1,920000
1.11	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	48,00
1.12	NNRNKB 231/511/4 (2)	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, ponad 50 sztuk/m2, kostka grubości 6-cm, ubijanie mechaniczne	m2	70,00
2	Element	<b>Infrastruktura towarzysząca</b>		
2.1	KNR 228/710/1 (5)	Sadzenie drzew i krzewów iglastych, bez zaprawy dolów, na terenie płaskim, dół Fi-0,5x0,5-m, krzewy, grunt kategorii III	szt	10
2.2	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV	m	13,00
2.3	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,00*0,20*0,20		0,520000
		RAZEM:	m3	0,520000
2.4	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	13,00
2.5	KNNRW 10/2402/1	Wycięcie darniny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11*1		11,000000
		RAZEM:	m2	11,000000
2.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż agrotkaniny, zasypianie korą i żwirem frakcji 0,8-1,6cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11*1		11,000000
		RAZEM:	m2	11,000000

Infrastruktura sołecka na plus



Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01  
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl  
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl