

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45212361-4	Roboty budowlane w zakresie kościołów
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji kościoła w Charlupi Małej – Etap I
ADRES INWESTYCJI: Charlupia Mała, ul. Ks. L. Radzywińskiego 2, 98-210 Sieradz
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Charlupi Małej
ADRES INWESTORA: ul. Ks. L. Radzywińskiego 2, 98-210 Sieradz

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Agnieszka Czarnek-Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: 03.2023r.

WYKONAWCA:

mgr inż. Agnieszka Czarnek-Kaczmarek
Uprawnienia budowlane do Projektowania i Kierowania
Robotami Budowlanymi ograniczeń
w Specjalności Kierownictwo Budowlanej
Nc.ewid. LDD/3266/PWBKb/17 *czł. ŁOB/BO/0229/17

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Narodzenia NMP
w Charlupi Małej
ul. Ks. Radzywińskiego 2
98-200 Sieradz, tel. 518014770
NIP 8271500960 Regon 040064760

ks. Franciszek Zygałkiński
proboszcz Charlupia Mała
ks. Zygałkiński

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont elewacji kościoła w Chartupiu Małym - Etap I dot. prezbiterium					
1		Prace budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		19,34 * 9 + 18,63 * 13,06 + 19 * 9 + 15 * 5,5	m2	670,868	
				RAZEM	670,868
2 d.1	KNR 19-01 0331-06 analogia	Uzupełnienie ubytków cegieł - założono 2 cegły na 1m2	szt.		
		2 * poz.1	szt.	1 341,736	
				RAZEM	1 341,736
3 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - uzupełnienie ubytków spoin Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	670,868	
				RAZEM	670,868
4 d.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów	m2		
		poz.1	m2	670,868	
				RAZEM	670,868
5 d.1	KNR 0-26 0640-02	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne	m2		
		poz.1	m2	670,868	
				RAZEM	670,868
6 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m2		
		poz.1	m2	670,868	
				RAZEM	670,868
7 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5)			
8 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.6	m2	670,868	
				RAZEM	670,868
9 d.1	KNNR 2 1506-01	Instalacja odgromowa rusztowań	m2		
		poz.8	m2	670,868	
				RAZEM	670,868