

KOSZTORYS ŚLEPY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-------------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Dąbrowa Wielka na odcinku od km 0+000 do km 0+090 | | | | | | |
| 1 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,090 | | |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m ² | 418,500 | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 | 45233100-0 | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie | t | 25,110 | | |
| 4 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m ² | 414,000 | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,1667 (zwiększono do 3,5 cm) | m ² | 414,000 | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 3 | 45400000-1 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 1 0209-08 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II | m ³ | 2,620 | | |
| 7 d.3 | KNNR 1 0408-01 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi | m ³ | 2,620 | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie | m ² | 54,000 | | |
| 9 d.3 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 1,000 | | |
| 10 d.3 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 1,000 | | |
| 11 d.3 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | 3,000 | | |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: