

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Dąbrowa
Wielka na odcinku od km 0+000 do km 0+090
ADRES INWESTYCJI : Obręb: Dąbrowa Wielka; dz. ewid. nr 395
INWESTOR : Gmina Sieradz
ADRES INWESTORA : ul. Armi Krajowej 5, 98-200 Sieradz
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2025

WYKONAWCA

INWESTOR

OBMIAR

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Dąbrowa Wielka na odcinku od km 0+000 do km 0+090						
1	4510000		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,09	km km	 0,090	
					RAZEM	0,090
2 d.1	KNR AT- 03 0202- 02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 418,5	m ² m ²	 418,500	
					RAZEM	418,500
2	4523310		NAWIERZCHNIA			
3 d.2	KNNR 6 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 25,11	t t	 25,110	
					RAZEM	25,110
4 d.2	KNR AT- 03 0202- 02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 414	m ² m ²	 414,000	
					RAZEM	414,000
5 d.2	KNNR 6 0309-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ście- ralna) Krotność = 1,1667 (zwiększono do 3,5 cm) 414	m ² m ²	 414,000	
					RAZEM	414,000
3	4540000		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 d.3	KNNR 1 0209-08		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II 2,62	m ³ m ³	 2,620	
					RAZEM	2,620
7 d.3	KNNR 1 0408-01		Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi 2,62	m ³ m ³	 2,620	
					RAZEM	2,620
8 d.3	KNNR 6 1301-05		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie 54	m ² m ²	 54,000	
					RAZEM	54,000
9 d.3	KNNR 6 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.3	KNNR 6 0702-04		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2- 31 1406- 03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000